

# Zdůvodnění více a méně prací

Stavba:	"JAZYKOVÁ ŠKOLA, P1-REKONSTRUKCE OKEN A FASÁDY"	<b>ZL č. 1</b>
Zhotovitel:	Decorum s.r.o. IČO: 26421259	
Objednatel:	Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu	
GP:		
TDS:		

DIL 6102/011117/2020

ORG: 44889

Název ZL: Změnový list číslo 1

**Zdůvodnění: Při provádění stavebních úprav objektu „JAZYKOVÁ ŠKOLA, P1-REKONSTRUKCE OKEN A FASÁDY“, Požadované změny:**

pol.č.1-3,5,9,10,11,12,14,15,16,20 a 24-27, pol.č.67-69 **Zemní práce - Přesun sutě** - úprava terénu západního dvora z důvodu splavování zeminy na dlažbu před hřištěm (prostor byl původně zarostlý křovinami a nebylo možné ho posoudit)



pol.č.4 **Švitlé a kompletní konstrukce - Jižní dvůr II** byl zarostlý opět křovinami a po odstranění byly objeveny otvory ve zdivu, které bylo nutné zazdítk, pol.č.8-9,92-93 fasáda Školská zazdítk bývalých anglických dvorků na žádost provozovatele a možnému riziku požáru odhození odpadku do prostoru anglického dvorku

pol.č.17-18 **Ostatní konstrukce a práce ,bourání** - fasáda Školská bylo nutné použít k odstranění starších nátěrů fasády pomocí vysokotlaké myčky vč. zapůjčení stroje pol.č.19-20,26, severní dvůr bylo zjištěno, že staticky není možné postavit lešení na plochu hřiště, ale bude muset být zavěšeno na nosných podpěrných konzolách vč. zhotovení statického posudku, pol.č.21,22,23,26-27, Povlakové krytiny pol.č.32-36, Konstrukce tesařské a Konstrukce klempířské - pol.č.49-53,56-60,65-70, Krytina skládaná - pol.č.76-79, Dokončovací nátěry pol.88, Územní vlivy pol.č. 94 na fasádě Školská došlo při opravě balustrád jinou stavební společností k poškození střešního pláště k zatečení na fasádu, které musela být před celkovou rekonstrukcí vysušena



pol.č.37-48 **Elektroinstalace** - slaboproud provozovatel se rozhodl z důvodu bezpečnosti vstupu do školy pro změnu audio/video systému oproti navrženému

pol.č.55 **Konstrukce klempířské** - Severní dvůr - z důvodu požadavku majitele MČ Praha 1, ZŠ Vodičkova ochrany nového povrchu školního hřiště bylo nutné před pamířním čištěním fasády zhotovit systém zachytávání vody a přečerpávání přímo do kanalizace



pol.č.57-65 **Konstrukce klempířské** - Školská na požadavek projektanta byla provedena změna materiálu z CU za Pz oplechování films v přízemí školy z důvodu hrozící krádeže a poškození nové fasády

pol.č.80 **Konstrukce truhlářské** z důvodu požadavku majitele MČ Praha 1, ZŠ Vodičkova nového povrchu školního hřiště bylo nutné před rekonstrukcí fasády demontovat dřevěné obložení hřiště ochránit před poškozením a opět provést montáž pol.č.81-83 při demontáži starých oken v základní škole Vodičkova na chodbách došlo k poškození keramických obkladů vnitřních parapetů školy a po dohodě s provozovatelem byly nahrazeny z bezpečnostních důvodů dřevěnými parapety, pol.č.85 fasáda, světlík dodávka nové sítě proti holubům z důvodu rohávané staré sítě



pol.č.84-85 Konstrukce zámečnické dodání nerezového krytu k odvodnění dvorku nebylo v PD

pol.č.87 Dokončovací práce - nátěry z důvodu sjednocení nasákavosti původního podkladu a lokálních oprav fasády byl proveden pod krycí vrstvu penetrační nátěr, který eliminuje zvýšené riziko nežádoucích barevných skvrn na fasádě vápennou barvou



pol.č.80-81 Dokončovací práce - zaskívání Jižní dvůr II tyto práce byly požadovány investorem a nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu

**méněpráce:**

Fasáda Školáků - všechny neprovedené práce na fasádě byly na žádost investora

Fasáda do západního dvora - všechny neprovedené práce na fasádě byly na žádost investora

Fasáda do Jižního dvora - všechny neprovedené práce na fasádě byly na žádost investora

Fasády světlíku - všechny neprovedené práce na fasádě byly na žádost investora

Fasády Jižní dvůr II - všechny neprovedené práce na fasádě byly na žádost investora

Vestibul - všechny neprovedené práce ve vestibulu byly na žádost investora

**Popis změny (rekapitulace):**

1. příloha Vícepráce	1 212 304,14
2. příloha méněpráce	-1 212 304,14

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí 8oD), z URS a tržních cen:	v Kč	v %
VICEPRÁCE	1 212 304,14	7,94%
MENEPRÁCE	-1 212 304,14	7,94%
CELKEM Kč (bez DPH) :	0,00	0,00%
DPH 21%	0,00	
CELKEM Kč (vč. DPH) :	0,00	0,00%

Dne: 30.8.2021 Vypracoval: [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

TDS souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.

Dne: 30.8.2021 za TDS: [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDS

Dne: 30.8.2021 za objednatele: [redacted] Podpis: [redacted]

název **Jazyková škola, P1 – rekonstrukce oken a fasády**  
Školská 685/15, 110 00 Praha

---

zpracovatel  et al.  
podpis a razítko

datum 05/2019 – 11/2019

část dokumentace Dokumentace pro provádění stavby

**VÝKAZ VÝMĚR**



<b>Měněpráce</b>		<b>celkem (Kč)</b>
DECORUM	Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů:	15 235 229,2
26421259	Vedlejší rozpočtové náklady:	30 000,0
	<b>CELKEM (bez DPH)</b>	<b>15 265 229,2</b>
	(DPH - 21%)	3 205 698,1
	<b>CELKEM (s DPH - 21%)</b>	<b>18 470 927,3</b>
	JAZYKOVÁ ŠKOLA, P1-REKONSTRUKCE OKEN A FASÁDY	43 844,0

**Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů:**

Díl:	1	#ODKAZ!	celkem (Kč)	měněpráce
<b>školská</b>	1	Lešení a stavební výtahy	242 371,4	
	2	Přípravné práce	268 983,3	
	3	Konstrukce klempířské	350 232,0	
	4	Konstrukce zámečnické	102 081,2	
	5	Úprava fasády	1 388 293,1	
	6	Úpravy soklů a vstupů	763 355,6	
	7	Oprava otvorových výplní	1 593 990,0	
	8	Vnitřní výklenky oken	53 503,7	
	9	Ostatní opravy fasády	59 549,4	
	10	Interiérové prvky oken	104 036,6	
	11	Přesun a ekologická likvidace odpadu	7 064,4	
		<b>Celkem</b>	<b>4 933 460,6</b>	<b>celkem -1 033 989,03 Kč</b>
<b>Díl:</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>celkem (Kč)</b>	
<b>západní</b>	1	Lešení a stavební výtahy	5 490,0	
	2	Přípravné práce	4 656,0	
	3	Konstrukce klempířské	12 041,0	
	4	Konstrukce zámečnické	307 904,0	
	5	Úprava fasády	1 710,0	
	6	Úpravy soklů a vstupů	52 906,8	
	7	Oprava otvorových výplní	1 983 450,2	
	8	Vnitřní výklenky oken	61 757,8	
	9	Ostatní opravy fasády	5 680,2	
	10	Interiérové prvky oken	68 120,0	
	11	Přesun a ekologická likvidace odpadu	14 313,8	
		<b>Celkem</b>	<b>2 518 029,8</b>	<b>celkem -12 923,16 Kč</b>
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>celkem (Kč)</b>	
<b>jižní I.</b>	1	Lešení a stavební výtahy	740,0	
	2	Přípravné práce	8 618,3	
	3	Konstrukce klempířské	4 185,0	
	4	Konstrukce zámečnické	0,0	
	5	Úprava fasády	0,0	
	6	Úpravy soklů a vstupů	0,0	
	7	Oprava a výměna otvorových výplní	1 447 609,0	
	8	Vnitřní výklenky oken a dveří	45 642,8	
	9	Ostatní opravy fasád a interiéru	16 275,1	
	10	Interiérové prvky oken	21 789,0	
	11	Přesun a ekologická likvidace odpadu	4 719,2	
		<b>Celkem</b>	<b>1 549 578,4</b>	<b>celkem -25 349,00 Kč</b>
<b>Díl:</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>celkem (Kč)</b>	
<b>SEVERNÍ</b>	1	Lešení a stavební výtahy	219 072,0	
	2	Přípravné práce	44 388,7	
	3	Konstrukce klempířské	186 473,3	
	4	Konstrukce zámečnické	197 348,5	
	5	Úprava fasády	902 724,5	
	6	Úpravy soklů a vstupů	0,0	
	7	Oprava a výměna otvorových výplní	1 343 472,2	
	8	Vnitřní výklenky oken a dveří	5 726,0	
	9	Ostatní opravy fasád a interiéru	56 859,0	
	10	Interiérové prvky oken	0,0	
	11	Přesun a ekologická likvidace odpadu	31 870,7	
		<b>Celkem</b>	<b>2 987 934,9</b>	<b>celkem 0,00 Kč</b>
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>#ODKAZ!</b>	<b>celkem (Kč)</b>	
<b>SVĚTLÍK</b>	1	Lešení a stavební výtahy	184 638,4	
	2	Přípravné práce	19 355,5	

3	Konstrukce klempířské	57 850,3
4	Konstrukce zámečnické	62 500,0
5	Úprava fasády	429 872,0
6	Úpravy soklů a vstupů	0,0
7	Oprava a výměna otvorových výplní	812 114,0
8	Vnitřní výklenky oken	41 629,8
9	Ostatní	29 162,6
10	Interiérové prvky oken	5 598,0
11	Přesun a ekologická likvidace odpadu	21 835,4
<b>Celkem</b>		<b>1 664 556,0</b>

celkem -63 308,70 Kč

Díl:	#ODKAZI	#ODKAZI	celkem (Kč)	
<b>JIŽNÍ II.</b>	1	Lešení a stavební výtahy	133 739,8	
	2	Přípravné práce	6 079,8	
	3	Konstrukce klempířské	4 188,8	
	4	Konstrukce zámečnické	15 162,5	
	5	Úprava fasády	370 775,5	
	6	Úpravy soklů a vstupů	6 759,4	
	7	Výměna otvorových výplní	157 771,0	
	8	Vnitřní výklenky oken a dveří	10 918,5	
	9	Ostatní	2 410,0	
	10	Interiérové prvky oken	11 160,0	
	11	Přesun a ekologická likvidace odpadu	15 292,4	
<b>Celkem</b>			<b>734 257,6</b>	<b>celkem -62 469,36 Kč</b>

Díl:	#ODKAZI	#ODKAZI	celkem (Kč)	
<b>VESTIBIL</b>	1	Lešení a stavební výtahy	29 000,0	
	2	Přípravné práce	10 724,5	
	3	Konstrukce klempířské	0,0	
	4	Konstrukce zámečnické	6 350,0	
	5	Úpravy stěn a stropů (kleneb)	63 184,4	
	6	Úpravy soklů, schodišť a podlah	151 074,1	
	7	Oprava otvorových výplní	111 000,0	
	8	Elektroinstalace	37 309,2	
	9	Ostatní	111 970,0	
	10	Interiérové prvky	0,0	
	11	Přesun a ekologická likvidace odpadu	1 626,0	
<b>Celkem</b>			<b>522 238,1</b>	<b>celkem -14 264,89 Kč</b>

Díl:	#ODKAZI	#ODKAZI	celkem (Kč)	
<b>BUDOVA</b>	1	Vyklizení a zpětná instalace mobiláře	16 193,9	
	2	Manipulace s mobilářem v rámci místnosti	5 229,7	
	3	Zakrývání a odkrývání povrchů a jiné	89 070,5	
	4	Úklid prostor	205 679,9	
	5	Přesun a ekologická likvidace odpadu	9 000,0	
<b>Celkem</b>			<b>325 173,9</b>	<b>celkem 0,00 Kč</b>

CELKEM (bez DPH)

**15 235 229,2**

celkem  
méněpráce -1 212 304,14 Kč

**Vedlejší rozpočtové náklady:**

1	Zařízení staveniště	20 000,0
2	Kompletační činnost	10 000,0
<b>Celkem</b>		<b>30 000,0</b>





## Poznámky k výkazu výměr


Plošné a lineární výměry prvků fasád byly odvozeny (vypočteny) z podrobného zaměření budovy, které proběhlo v letech 2011 a 2012. Výměry odpovídají plochám, lineárním průmětům zaměřených fasád budovy se zohledněním ploch ostění, které byly odvozeny (vypočteny) ze zaměření půdorysů a řezů. Tedy spotřeba materiálů na opravu budovy bude často větší, než jaká by odpovídala zcela plochým fasádám.

### Plochy se zohledněním plasticity fasád jsou větší o:

Plochy pískovcového soklu fasády Školská	24%
Bosáže 1.NP fasády do ulice Školská	65%
Fasády 2.NP a 3.NP do ulice Školská	31%
Římsy (průměr) do ulice Školská	78%
Sokl fasády do severního dvora	33%
Fasády 1.NP fasády do severního dvora	10%
Římsy (průměr) do severního dvora	67%

Rozvinuté šířky (r.š.) klempířských prvků byly stanoveny dle výše uvedeného zaměření s přihlednutím ke sklonu říms (parapetů) apod. Výška "nosu" byla uvažována 30 (20+10) mm, zapravení do zdí 40 (20 + 20) mm.

Výměry klempířských prvků byly stanoveny vč. zalonení do ostění a zakončením ohnutím plechu. Ve výměrách nejsou započteny stojaté drážky. Výměry klempířských prvků lomených říms a lomených parapetů byly stanoveny dle následujícího obrázku:



Výměra položky příplatek za zvětšenou přepravu sutí (a zeminy) v rámci budovy (x m) je uvedena v tunách násobených vzdáleností x.

Výměra položky příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku přes 1 km (10 km) je uvedena v tunách násobených vzdáleností 10 km.



# 1 Fasáda do ulice Školská

Díl:	2	Připravání práce	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	m	1900	-76 000,0
		Oprava tříhln zdiva pruty z nerazové oceli	m	60,00	1900	76 000,0				
		Oprava tříhln železných prutů z nerazové oceli	m	8,00	19000	152 000,0				-152 000,0
Díl:	3	Konstrukce klempářské	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	m	19000 <th>-152 000,0</th>	-152 000,0
		Kl. 3-04 oplechování (dodávka a montáž) římsy r.š. do 1200 mm, měř	km	52,50	1500	78 750,0				-78 750,0
		Kl. 3-14 oplechování (dodávka a montáž) římsy r.š. do 1200 mm, měř	km	9,78	1500	14 670,0				-14 670,0
		Kl. 3-15 oplechování (dodávka a montáž) římsy (podokapní) r.š. do 200 mm, měř	km	28,21	410	11 566,1				-11 566,1
		Kl. 3-16 oplechování (dodávka a montáž) okrajového parapetu r.š. do 400 mm, měř	km	7,15	700	5 005,0				-5 005,0
		Kl. 3-17 oplechování (dodávka a montáž) okrajového parapetu r.š. do 400 mm, měř	km	8,58	700	6 006,0				-6 006,0
		Kl. 3-18 oplechování (dodávka a montáž) římsy r.š. do 200 mm, měř	km	23,03	410	9 442,3				-9 442,3
		Kl. 3-19 oplechování (dodávka a montáž) římsy r.š. do 200 mm, měř	km	20,68	410	8 478,8				-8 478,8
Díl:	4	Konstrukce železných	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	kg <td>2500</td> <td>-7 500,0</td>	2500	-7 500,0
		Zk. 3-24 Uliční poklop	ks	3,00	2500	7 500,0				-7 500,0
		Zk. 3-13 Uliční poklop	ks	2,00	2500	5 000,0				-5 000,0
Díl:	5	Úprava fasády	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	kg <td>2500</td> <td>-7 500,0</td>	2500	-7 500,0
		Odstřežení staršího nátěru fasády	m <sup>2</sup>	890,62	270	240 469,4				-240 469,4
Díl:	6	Úpravy sokla a vstupů	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	m <sup>2</sup> <td>110</td> <td>270</td>	110	270
		Odstěpen pískovcového soklu (KA 3-01) - spalice demineralizované vody - 2. cyklus	m <sup>2</sup>	92,13	300	27 639,2				-27 639,2
		Odstěpen pískovcového soklu (KA 3-01) - okrytí kompresní hmotou - 1. cyklus	m <sup>2</sup>	92,13	2500	230 326,5				-230 326,5
		Odstěpen pískovcového soklu (KA 3-01) - odstranění kompresní hmoty - 1. cyklus	m <sup>2</sup>	92,13	150	13 819,5				-13 819,5
		Odstěpen pískovcového soklu (KA 3-01) - spalice demineralizované vody - 2. cyklus	m <sup>2</sup>	92,13	300	27 639,2				-27 639,2
		Odstěpen pískovcového soklu (KA 3-01) - okrytí kompresní hmotou - 2. cyklus	m <sup>2</sup>	92,13	2500	230 326,5				-230 326,5
		Odstěpen pískovcového soklu (KA 3-01) - odstranění kompresní hmoty - 2. cyklus	m <sup>2</sup>	92,13	150	13 819,5				-13 819,5
		Laboratorní měření vzhledu a obsahu soli (laborator) - 2. výklus	kp	2,00	2000	4 000,0				-4 000,0
Díl:	7	Oprava okrajových výplní	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	kg <td>40</td> <td>2 080,0</td>	40	2 080,0
		Dodávka a montáž hřebíků na křídlo pro oškláčku	ks	78,00	40	3 120,0				-3 120,0
Díl:	8	Vnější výplně okna	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	kg <td>430</td> <td>6 450,0</td>	430	6 450,0
		Úprava ořezání roštů z důvodu kolize s parapetem	ks	15,00	430	6 450,0				-6 450,0
Díl:	9	Ostatní opravy fasády	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	kg <td>430</td> <td>6 450,0</td>	430	6 450,0
		Dodávka sadu k smaltované šarvaně a šipým lemováním, rozměrů 250 x 200 mm s nápisem:	ks	3,00	650	1 950,0				-1 950,0
		*683 NOVÉ MĚSTO PRAHA 2 *	ks	3,00	650	1 950,0				-1 950,0
		Dodávka sadu k smaltované šarvaně a šipým lemováním, rozměrů 250 x 200 mm s nápisem: "13a"	ks	3,00	650	1 950,0				-1 950,0
		Dodávka a montáž venkovního zverkočného tabu (X 3-05) vč. zapojení	ks	1,00	3400	3 400,0				-3 400,0
		Dodávka a montáž venkovního zverkočného tabu (X 3-07)	ks	1,00	2450	2 450,0				-2 450,0
Díl:	10	Instalace prutů okna	MJ	mnoběžný	čas/mj	celkem (Kč)	pozemní	kg <td>1000</td> <td>1 000,0</td>	1000	1 000,0
		Dodávka a montáž vnitřních výplní okna 32-01 až 32-03 v. 3 m. 3. 2 m (X 3-14)	ks	7,00	1 500,0	10 500,0				-10 500,0
		Dodávka a montáž vnitřních výplní okna 32-01 až 32-03 v. 3 m. 3. 2 m (X 3-16)	ks	3,00	3 500,0	10 500,0				-10 500,0
		Dodávka a montáž vnitřních výplní okna 33-01 až 33-07 v. 3 m. 3. 2 m (X 3-16)	ks	7,00	3 500,0	24 500,0				-24 500,0
		Přiložek za účelů náiku venkovního železného (X 3-16)	m	1,10	1 000	1 100,0				-1 100,0
		celkem								
		Nálež: omítky antigradu nátěrem	m <sup>2</sup>	10,86	290	3 149,4				-3 149,4
		Nálež: pískovcových soklů (KA 3-01) antigradu nátěrem	m <sup>2</sup>	92,13	210	19 347,4				-19 347,4
		Nálež: část pískovcových vstupů (KA 3-03) antigradu nátěrem	m <sup>2</sup>	4,40	210	924,0				-924,0
		Nálež: část dveří D 3-12 a D 3-13 antigradu nátěrem	m <sup>2</sup>	14,20	350	4 970,0				-4 970,0
		Nálež: dřevěných částí (z exteriéru přístupných) okna L.PP antigradu nátěrem	m <sup>2</sup>	1,38	350	483,0				-483,0

-3 013 989,0

## 2 Fasáda do západního dvora

Díl:	7	Oprava a doplnění obrovských výplní	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	početníky	ks	-80,00	40	-3 200,0
Díl:	5	Odstupňovací pásy	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	početníky				
		Dodávka a montáž hřbitu na křídlo pro záskokku	ks	120,00	40	4 800,0					
		Dodávka a montáž nepopové stře na zklidit obrovské stěny (X Z-02)	m	4,90	110	539,0			-4,90	110	-539,0
		Položení geotextilie (300 g/m <sup>2</sup> ) na zeminu (X Z-02)	m <sup>2</sup>	5,88	32	188,2			-5,88	32	-188,2
		Dodávka a záruka kacířem (frakce 8/32 mm) (X Z-02)	t	1,28	2120	2 703,0			-1,28	2120	-2 703,0
		Dodávka a montáž neveditelného, zapuštěného zahradního obrubníku do měkkého terénu (X Z-02)	m	5,00	190	950,0			-5,00	190	-950,0
		Dodávka a montáž hřbitu plastového v. 250 mm pro obrubník (X Z-02)	ks	15,00	20	300,0			-15,00	20	-300,0
		Práson hmot	t	1,50	500,0	750,0			-1,50	500,0	-750,0
		Úpravy solí (0 a vstupů	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)					
		Odstupňovací pásy	m <sup>2</sup>	63,61	270	17 174,7			-15,90	270	-4 293,0

-12 923,2

### 3 Fasády do jižního dvora I.

Díl:	7	oprava a výměna otvorových výplní									
		Dodávka a montáž háku na křídlo pro záskočku	ks	57,00	40,0	2 680,0	celkem (Kč)			40,0	-1 880,0
		Dodávka a montáž obenního jazyčku s protiplechem	ks	56,00	30,0	1 680,0				30,0	-1 680,0
Díl:	10	interiérové prvky oblen									
		Dodávka a montáž vertikální žaluzie vnitřních vyklenutí okna J2-01 až J2-04 v. 2,8 m, š. 1,65 m	ks	4,00	2690	10 760,0	celkem (Kč)			2690	-10 760,0
		Dodávka a montáž vertikální žaluzie vnitřních vyklenutí okna J3-01 až J3-04 v. 2,8 m, š. 1,65 m	ks	4,00	2690	10 760,0				2690	-10 760,0
		Dodávka a montáž vertikální žaluzie vnitřních vyklenutí okna J2-12 v. 2,8 m, š. 1,70 m	ks	1,00	269	269,0				269	-269,0
										celkem	-25349

#### 4 Fasády do severního dvora

Díl:	1	Lešení a stavební výtahy	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
		Ochrana sportovní plochy přes fasádu (OSB desky tl. min. 20 mm) vč. demontáže a dopravy	m <sup>2</sup>	263,20	55	14 476,0					0
		Ochrana sportovní plochy přes fasádu (netkaná textilie (280 g/m <sup>2</sup> )) vč. demontáže a dopravy	m <sup>2</sup>	263,20	32	8 422,4					0
		Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, v. 19 m, vč. ochr. stříšky, vč. dopravy	m <sup>2</sup>	866,40	60	51 984,0					0
		Příplatek za přesun lešení v rámci budovy (40 m)	kpl	1,00	5000	5 000,0					0
		Příplatek za použití lešení po dobu stavby	m <sup>2</sup>	866,40	80	69 312,0					0
		Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,5 m, v. 19 m	m <sup>2</sup>	866,40	50	43 320,0					0
		Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m <sup>2</sup>	872,60	10	8 726,0					0
		Příplatek za použití sítě po dobu stavby	m <sup>2</sup>	872,60	10	8 726,0					0
		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m <sup>2</sup>	872,60	6	5 235,6					0
		Montáž, užití a demontáž vnitřního lešení pro opravu oken a dveří	ks	43,00	90	3 870,0					0
		<b>celkem</b>				<b>239 072,0</b>					<b>0</b>
Díl:	2	Přípravné práce	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky				
		Demontáž křídla a vybourání dřevěných rámu okna 1. NP až 3. NP	m <sup>2</sup>	138,82	190	26 376,0					0
		Zakrytí otvorů v 1. PP až 3. NP (folie LDPE 40μ, přilepovaná lepicí páskou)	m <sup>2</sup>	141,97	30	4 259,2					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenní římsy r.š. do 460 mm (nahrazení KL E-01)	bm	33,78	30	998,4					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenní římsy r.š. do 460 mm (nahrazení KL E-02)	bm	3,07	30	92,1					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm (nahrazení KL E-03)	bm	17,03	30	510,9					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm (nahrazení KL E-04)	bm	1,82	30	54,6					0
		Demontáž stávajícího oplechování římsy (podokenní) r.š. do 380 mm (nahrazení KL E-05)	bm	46,90	30	1 407,0					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenní římsy r.š. do 460 mm (nahrazení KL E-06)	bm	33,28	30	998,4					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenní římsy r.š. do 460 mm (nahrazení KL E-07)	bm	3,07	30	92,1					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm (nahrazení KL E-08)	bm	17,03	30	510,9					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm (nahrazení KL E-09)	bm	1,82	30	54,6					0
		Demontáž stávajícího oplechování římsy (podokenní) r.š. do 250 mm (nahrazení KL E-10)	bm	46,90	30	1 407,0					0
		Demontáž stávajícího oplechování římsy r.š. do 520 mm (nahrazení KL E-11)	bm	46,50	30	1 395,0					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm (nahrazení KL E-12)	bm	17,03	30	510,9					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm (nahrazení KL E-13)	bm	1,82	30	54,6					0
		Demontáž stávajícího oplechování okenní římsy r.š. do 280 mm (nahrazení KL E-14)	bm	46,90	30	1 407,0					0
		Demontáž mříží 1,23 m x 2,49 m okna O F1-01 až O E1-13	ks	13,00	150	1 950,0					0
		Demontáž mříží 1,74 m x 2,49 m okna O E1-14	ks	1,00	150	150,0					0
		Demontáž mříží 0,94 m x 1,18 m okna O E0-01 až O E0-05	ks	5,00	150	750,0					0
		Demontáž žaluzií technického vybavení (VZT) (nahrazení ZK E-04)	ks	2,00	90	180,0					0
		Demontáž úrůků venkovního osvětlení (nahrazení ZK E-05)	ks	2,00	300	600,0					0
		Demontáž a předání dvířek elektrorozváděče (nahrazení ZK E-06)	ks	1,00	90	90,0					0
		Zastředění krabicek elektroinstalace (0,1 x 0,1 m) do ostění	ks	2,00	270	540,0					0
		<b>celkem</b>				<b>44 388,7</b>					<b>0</b>
Díl:	3	Konstrukce klempířské	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky				
		Ve výměřích nejsou započítány stojaté drážky.									
		KL E-01 oplechování okenní římsy r.š. do 460 mm, měď	bm	33,28	700	23 296,0					0
		KL E-02 oplechování okenní římsy r.š. do 460 mm, měď	bm	3,07	700	2 149,0					0
		KL E-03 oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm, měď	bm	17,03	510	8 685,3					0
		KL E-04 oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm, měď	bm	1,82	510	928,2					0
		KL E-05 oplechování římsy (podokenní) r.š. do 380 mm, měď	bm	46,90	540	25 326,0					0
		KL E-06 oplechování římsy r.š. do 460 mm, měď	bm	33,28	700	23 296,0					0
		KL E-07 oplechování okenní římsy r.š. do 460 mm, měď	bm	3,07	700	2 149,0					0
		KL E-08 oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm, měď	bm	17,03	510	8 685,3					0
		KL E-09 oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm, měď	bm	1,82	510	928,2					0
		KL E-10 oplechování římsy (podokenní) r.š. do 250 mm, měď	bm	46,90	412	19 322,8					0
		KL E-11 oplechování římsy r.š. do 520 mm, měď	bm	46,50	740	34 410,0					0
		KL E-12 oplechování okenního parapetu r.š. do 320 mm, měď	bm	17,03	510	8 685,3					0





Přesun hmot celkem		kpl	1,00	500	500,0	0
celkem					5 726,0	0
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celkem (Kč)</b>	<b>poznámky</b>
Dodávka a montáž ochranných hrotů z nerezové výšky min. 105 mm, ochrana proti molým i velkým ptákům. Systém musí ochránit celou plochu.						
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-11 výměra: 4x(2x0,45)	m	8,00	400	3 200,0	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-11 výměra: 1x(1x0,45)	m	1,00	400	400,0	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-10 výměra: 4x(2x0,16)	m	8,00	320	2 560,0	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-10 výměra: 1x(1x0,16)	m	1,00	320	320,0	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-06 výměra: 5x(2,6x0,34)	m	13,00	450	5 850,0	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-07 výměra: 1x(3,11x0,34)	m	3,11	450	1 399,5	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-05 výměra: 1x(1x0,31)	m	8,00	410	3 280,0	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-05 výměra: 1x(1x0,31)	m	1,00	410	410,0	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-01 výměra: 5x(2,6x0,34)	m	13,00	450	5 850,0	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na oplechování KL E-02 výměra: 1x(3,11x0,34)	m	3,11	450	1 399,5	0
	Dodávka a montáž ochranných hrotů proti ptákům na římsu nad okny 2. patra výměra: 47,4x0,1	m	47,40	250	11 850,0	0
	Demontáž elektroinstalace venkovního osvětlení	ks	2,00	400	800,0	0
	Elektroinstalace venkovního osvětlení (ZK E-05)	m	2,00	400	800,0	0
	Úpravy blkosvodu (demontáž a zpětná montáž)	m	63,20	200	12 640,0	0
	Revize blkosvodu	žpl	1,00	4000	4 000,0	0
	Revize elektroinstalace	žpl	1,00	2500	2 500,0	0
	<b>celkem</b>				<b>56 859,0</b>	<b>0</b>
<b>Díl: 10</b>	<b>Interiérové prvky oken</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celkem (Kč)</b>	<b>poznámky</b>
Nerubazeno						
	<b>celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>Díl: 11</b>	<b>Přesun a ekologická likvidace odpadu</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celkem (Kč)</b>	<b>poznámky</b>
Přesun suti a vybouraných hmot v rámci staveniště vč. přípravné a zvláštní dopravy						
	Příplatek za zvláštní přepravu suti v rámci budovy (40 m)	t	7,33	1000	7 325,8	0
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	293,03	50	14 651,5	0
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku přes 1 km (10 km)	t	7,33	190	1 391,9	0
	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	73,26	14	1 025,6	0
	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	2,64	590	1 558,2	0
	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,53	1800	2 754,3	0
	Příplatek za uložení kovového odpadu k druhotnému zpracování	t	0,83	2400	2 003,5	0
	<b>celkem</b>		<b>2,32</b>	<b>500</b>	<b>1 159,9</b>	<b>0</b>
	<b>celkem</b>				<b>31 870,7</b>	<b>0</b>

## 5 Fasády světlíku

Díl:	3	Konstrukce klempěšské	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky	brn	1000	-620,0
		KL S-01 oplechování okenního parapetu r.s. do 670 mm, měď	bm	0,62	1000	620,0		brn		
		KL S-17 zbitná murtáz oplachování přechodu stěna-střecha	bm	18,80	150	2 820,0		kpl.		-2820
		KL S-18 žlab r.č. 330 mm, měď, vč. kotvení	bm	5,99	750	4 492,5		brn		-4492,5
		KL S-22 demontáž, zpětná montáž a nové kotvení VZT potrubí	kpl	1,00	1000	1 000,0		kpl		-1000

Díl:	5	Úprava fasády	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky	m2	-134,66	770	-36358,7	
		Odstavení starších netěrných fasády	m <sup>2</sup>	447,32	270	120 776,6						
		7 Oprava a výměna otvorových výplní	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky					
		Dodávka a montáž ráku na klíčilo pro záskokku	ks	14,00	40	560,0		ks		-7,00	40	-280,0
		Dodávka a montáž okenního žaluzie s protipíechem	ks	48,00	150	7 200,0		ks		-48,00	150	-7 200,0
		9 Ostatní	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky					
		X S-06 částečné vybourání betonové podlahy světlíku pro vytvoření rozvodů kanalizace v zemi	kpl	1,00	850	850,0		kpl		1,00	850	850,0
		X S-06 dodávka a montáž kanalizačního potrubí DN 160 (trubka s hrdlem 3 m, odbočka 87 st., koleno 87 st a	kpl	1,00	450	450,0		kpl		-1,00	450	-450,0
		X S-06 obrys a zášyp kanalizačního potrubí plískem, zášyp zášyp zeminy vč. vdušání	kpl	1,00	750	750,0		kpl		-1,00	750	-750,0
		X S-06 zkušba těsnosti potrubí	kpl	1,00	900	900,0		kpl		-1,00	900	-900,0
		X S-06 zabetonování výkopu v tl. min. 100 mm	kpl	1,00	990	990,0		kpl		-1,00	990	-990,0
		X S-07 demontáž, uložení a zpětná montáž ochranné sítě 5,6 m x 6,7 m světlíku vč. opravy kotvení	kpl	1,00	1500	1 500,0		kpl		-1,00	1000	-1000
		10 Interiérové prvky oken	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky					
		Dodávka a montáž vertikálních žaluzie vnitřních výklenků okna S2-03 v. 2,9 m, š. 1,65 m	ks	1,00	2799	2 799,0		ks		-1,00	2799	-2 799,0
		Dodávka a montáž vertikálních žaluzie vnitřních výklenků okna S3-03 v. 2,9 m, š. 1,65 m	ks	1,00	2799	2 799,0		ks		-1,00	2799	-2 799,0

-63 308,7



## 6 Fasády do jižního dvora II.

Díl:	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	m2			
5 Úprava fasády	m <sup>2</sup>	412,07	270	111 258,8				
							-165	270 -44550
08: Odstranění starších materiálů fasády								
6 Úpravy soklů a vstupů	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky			
	m	13,80	110	1 518,0		m	-13,80	110 -1 518,0
Dodávka a montáž nopové fólie na základ obvodové stěny (X K-02)	m <sup>2</sup>	16,56	40	662,4		m <sup>2</sup>	-16,56	40 -662,4
Položení geotextilie (500 g/m <sup>2</sup> ) na zeminu (X K-07)	t	1,49	1150	1 714,0		t	-1,49	1150 -1 714,0
Dodávka a zásyp kačirkem (frakce 8/32 mm) (X K-02)	m	13,50	110	1 485,0		m	-13,50	110 -1 485,0
Dodávka a montáž neviditelného, zipuřitého zahradního obrubníku do měkkého terénu (X K-02)	ks	40,00	22	880,0		ks	-40,00	22 -880,0
Dodávka a montáž hlebu plastového v. 250 mm pro obrubník (X K-02)	ks	1,00	500	500,0		ks	-1,00	500 -500,0
Přesun hmot pro úpravy soklů a vstupů								
10 Interiérové prvky oken	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky			
	ks	2,00	2790	5 580,0		ks	-2,00	2790 -5 580,0
Dodávka a montáž vertikální žaluzie vnitřních výklenků okna K2-01 až K2-07 v. 2,8 m, š. 1,7 m	ks	2,00	2790	5 580,0		ks	-2,00	2790 -5 580,0
Dodávka a montáž vertikální žaluzie vnitřních výklenků okna K3-01 až K3-02 v. 2,8 m, š. 1,7 m								

## 7 Vestibul

Díl:	popis	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky			
6	Úpravy soklu, schodiště a podlahy Výztuž soklu armovací perlinkou + žepicí a stěrkovácí hmota (ZE I-04) Výztuž rohů soklu kovovou lištou s armovací perlinkou (ZE I-04) Náležející povrchové a posledivého stupně schodiště signalizačním páskem	m <sup>2</sup> m m	13,70 38,00 6,02	220 155 130	3 013,1 5 890,0 782,6	poznámky	m <sup>2</sup> m m	-13,70 -38,00 -6,02	220 155 130
8	Elektroinstalace Napojení LED panelů za X I-04 a X I-05 Revize elektroinstalace	MJ ks kpl	1,50 2,00 1,00	150 300,0 3 500,0	celkem (Kč) 300,0 3 500,0	poznámky	ks kpl	-2,00 -1,00	150 3 500
9	Ostatní Dodávka a montáž LED panelů za (X I-04 a X I-05) 220 x 220 mm, 18 W, barva světla 2000 až 3000 K, Životnost 30 000 h.	MJ ks	2,00	390	780,0	poznámky	ks	-2,00	390
							celkem		-1 426 4,89

### 8 Budova (vyklízení, zakryvání, úklid atd.)

Díl: 1

	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
<b>1. Vykližení a zpětná instalace mobiliáře</b> Vykližení a zpětná instalace mobiláře v prostorách, kde dojde k vybavení výpůjčím otvorů. Přesun mobiláře (vybavení) bude možný do sousedních prostor. Uvedená plocha se vztahuje k plochám podlah místnosti.									
<b>1.NP</b>									
Keramická dlažba (lavice a drobné vybavení)	m <sup>2</sup>	51,26	5	256,3					0
Kabinety (malý prostor zastavěný mobilářem)	m <sup>2</sup>	10,57	15	158,6					0
Hygienické zázemí budovy s okny do světlíka (umyvadla)	ks	4,00	90	360,0					0
Skřad (výžavení)	m <sup>2</sup>	5,90	15	88,5					0
Tělocvičny (vnitřní mříža + obložení parapetu OSB deskou)	ks	11,00	150	1 650,0					0
<b>2.NP</b>									
Učebny (lavice a drobné vybavení)	m <sup>2</sup>	53,90	5	269,5					0
Učebna (malý prostor zastavěný mobilářem)	m <sup>2</sup>	12,90	15	193,5					0
Kancelář (malý prostor zastavěný mobilářem)	m <sup>2</sup>	15,02	15	225,3					0
Hygienické zázemí budovy s okny do světlíka (umyvadla a pisoáry)	ks	12,00	90	1 080,0					0
<b>3.NP</b>									
Učebny (lavice a drobné vybavení)	m <sup>2</sup>	47,25	5	236,3					0
Učebna (malý prostor zastavěný mobilářem)	m <sup>2</sup>	13,30	15	199,5					0
Kancelář (malý prostor zastavěný mobilářem)	m <sup>2</sup>	21,80	15	327,0					0
Hygienické zázemí budovy s okny do světlíka (umyvadla a pisoáry)	ks	12,00	90	1 080,0					0
Kabinety a předsíní (prostor velmi zastavěný mobilářem)	m <sup>2</sup>	67,13	150	10 069,5					0
<b>celkem</b>				16 193,9					0
<b>Díl: 2 Manipulace s mobiliářem v rámci místnosti</b> Manipulace s mobilářem v rámci místnosti dle vůdce zajištění přístupu k výpůjčím otvorů (okna a dveře). Přesun o zpětná instalace mobiláře. <b>Výměra uvádí součet délek stěn s upravovanými výpůjčimi otvory.</b>	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky				
<b>1.PP</b>									
Prostory zázemí kuchyně a suterén	m	12,00	10	120,0					0
<b>1.NP</b>									
Prostory bytu	m	20,01	10	200,1					0
Prostory kuchyně a zázemí	m	13,42	100	1 342,0					0
Učebny (klubovny)	m	23,52	10	235,2					0
<b>2.NP</b>									
Učebny	m	73,27	10	732,7					0
Kanceláře	m	41,15	15	617,3					0
<b>3.NP</b>									
Učebny	m	102,06	10	1 020,6					0
Kanceláře	m	4,12	15	61,8					0
Předmět rozměrů 1,0 x 0,6 x 2 m a ťhy do 200 kg do 50 m (v rámci jednoho podlaží)	ks	1,00	900,0	900,0					0
<b>celkem</b>				5 229,7					0
<b>Díl: 3 Zakryvání a odkrývání povrchů a jiné</b>	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)	poznámky				
Zakryvání podlah OSB deskou tl. min. 20 mm	m <sup>2</sup>	129,40	60	7 764,0	<b>r.š.</b>				0
Zakryvání kamenných stupňů OSB deskou (17x0,16x0,32m) v šířce min. 1 m	kpl	1,00	2500	2 500,0					0
Zakryvání stropů OSB deskou (strojy toalet)	m <sup>2</sup>	25,65	60	1 539,0					0
Zakryvání podlah netkanou textilí (180 g/m <sup>2</sup> ) s PE fólií (přilepená lepicí páskou)	m <sup>2</sup>	114,00	2	2 282,0					0
Zakryvání podlah netkanou textilí (280 g/m <sup>2</sup> ) s PE fólií (přilepená lepicí páskou)	m <sup>2</sup>	1519,10	28	42 534,8					0
Zakryvání schodišť netkanou textilí (280 g/m <sup>2</sup> ) s PE fólií (stupnicí + podstupně)	m <sup>2</sup>	145,57	35	5 095,1					0
Zakryvání chodníků (280 g/m <sup>2</sup> ) s PE fólií (zatížení okrajů)	m <sup>2</sup>	79,61	29	2 308,7					0
Zakryvání zábradlí v. 0,9 m (folie LDPE 40μ přilepená lepicí páskou či přichycená provazci)	m	50,92	50	2 546,2					0
Zakryvání obkladů (folie LDPE 40μ přilepená lepicí páskou)	m <sup>2</sup>	60,00	28	1 680,0					0
Zakryvání mobiliáře (folie LDPE 5μ přilepená lepicí páskou či přichycená provazci)	m <sup>2</sup>	810,00	6	4 860,0					0
Zakryvání mobiliáře (folie LDPE 30μ přilepená lepicí páskou či přichycená provazci)	m <sup>2</sup>	120,00	8	960,0					0

Zakrytí linařních světel (folie LDPE 5µ přilepená lepicí páskou či přichycená provazci )	m	59,66	4	238,6				0
Zakrytí otopných těles (folie LDPE 5µ přilepená lepicí páskou či přichycená provazci )	ks	189,00	16	3 024,0				0
Zakrytí rozvodů na podlaže rozměrů 10,35 x 0,2 x 0,1 m 3 vrstvami silné papírové lepenky	ks	1,00	900	900,0				0
Odkrytí podlah OSB deskou	m <sup>2</sup>	129,40	5	647,0				0
Odkrytí kameniných stupňů OSB deskou (17x0,16x0,32m) v šířce min. 1 m	kp/	1,00	300	300,0				0
Odkrytí stropů OSB deskou (stropový toaleta)	m <sup>2</sup>	25,65	15	384,8				0
Odkrytí podlah netkanou textilií (180 g/m <sup>2</sup> ) s PE fólií	m <sup>2</sup>	1141,00	1	1 141,0				0
Odkrytí podlah netkanou textilií (280 g/m <sup>2</sup> ) s PE fólií	m <sup>2</sup>	1519,10	1	1 519,1				0
Odkrytí schodišť netkanou textilií (280 g/m <sup>2</sup> ) s PE fólií	m <sup>2</sup>	145,57	2	291,1				0
Odkrytí chodníků (280 g/m <sup>2</sup> ) s PE fólií	m <sup>2</sup>	79,61	2	159,2				0
Odkrytí zábradlí v. 0,9 m (folie LDPE 40µ přilepená lepicí páskou či přichycená provazci )	m	50,92	10	509,2				0
Odkrytí obkladů (folie LDPE 40µ přilepená lepicí páskou)	m <sup>2</sup>	60,00	10	600,0				0
Odkrytí mobiliáře (folie LDPE 5µ přilepená lepicí páskou)	m <sup>2</sup>	810,00	3	2 430,0				0
Odkrytí mobiliáře (folie LDPE 5µ přilepená lepicí páskou či přichycená provazci )	m <sup>2</sup>	120,00	3	360,0				0
Odkrytí lineárního světel	m	59,66	10	596,6				0
Odkrytí otopných těles (folie LDPE 5µ přilepená lepicí páskou či přichycená provazci )	ks	189,00	10	1 890,0				0
Odkrytí rozvodů na podlaže rozměrů 10,35 x 0,2 x 0,1 m 3 vrstvami silné papírové lepenky	ks	1,00	10	10,0				0
<b>celkem</b>	<b>MJ</b>			<b>89 070,5</b>				<b>0</b>
<b>Díl: 4 Úklid prostor</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celkem (Kč)</b>			<b>poznámky</b>	
Vyčistění a úklid upravených prostor - zametení podlah	m <sup>2</sup>	3145,80	6	18 874,8				0
Vyčistění a úklid upravených prostor - zametení schodišť	m <sup>2</sup>	101,80	6	610,8				0
Vyčistění a úklid upravených prostor - zametení chodníků	m <sup>2</sup>	79,61	6	477,7				0
Vyčistění a úklid upravených prostor - omýti podlah	m <sup>2</sup>	3109,60	55	171 028,0				0
Vyčistění a úklid upravených prostor - omýti schodišť	m <sup>2</sup>	301,80	55	5 595,0				0
Vyčistění a úklid upravených prostor - vysáti kořeců	m <sup>2</sup>	349,60	25	9 089,6				0
<b>celkem</b>	<b>MJ</b>			<b>205 679,9</b>			<b>poznámky</b>	<b>0</b>
<b>Díl: 5 Přesun a ekologická likvidace odpadu</b>	<b>MJ</b>	<b>množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celkem (Kč)</b>				
Přesun, odvoz a ekologická likvidace materiálů prukných na zakrytí	kp/	1,00	9 000,0	9 000,0				0
<b>celkem</b>				<b>9 000,0</b>				<b>0</b>
<b>celkem</b>				<b>9 000,0</b>			<b>celkem</b>	<b>0</b>

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 20200308

Stavba: Školská rekonstrukce oken a fasády - VCP

KSO:  
Místo: Školská 15CC-CZ:  
Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				1 212 304,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 212 304,14</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	1 212 304,14		254 583,87
	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>1 466 888,01</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200308

**Stavba:** Školská rekonstrukce oken a fasády - VCP

Místo: Školská 15

Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 212 304,14</b>	<b>1 466 888,01</b>
20200308	Školská rekonstrukce oken a fasády - VCP	1 212 304,14	1 466 888,01
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 212 304,14</b>	<b>1 466 888,01</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Školská rekonstrukce oken a fasády - VCP**

KSO:

Místo: Skolská 15

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 212 304,14
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 212 304,14</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	1 212 304,14	21,00%	254 583,87	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>1 466 888,01</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Školská rekonstrukce oken a fasády - VCP**

Místo: Školské 15

Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**1 212 304,14**

### HSV - HSV

536 663,78

1 - Zemní práce	3 209,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 729,45
4 - Vodorovné konstrukce	275,87
5 - Komunikace pozemní	5 924,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 295,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	473 963,30
997 - Přesun sutě	6 990,00
998 - Přesun hmot	5 275,46

### PSV - Práce a dodávky PSV

653 388,76

712 - Povlakové krytiny	25 901,03
742 - Elektroinstalace - slaboproud	84 520,05
762 - Konstrukce tesařské	20 346,39
764 - Konstrukce klempířské	310 465,04
765 - Krytina skládaná	31 509,00
766 - Konstrukce truhlářské	118 936,12
767 - Konstrukce zámečnické	1 668,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	56 529,88
787 - Dokončovací práce - zasklívání	3 513,15

### M - Práce a dodávky M

17 251,60

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
---------------------	----------

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**1 212 304,14**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Školská rekonstrukce oken a fasády - VCP**

Místo: Školská 15

Datum: 3. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 212 304,14</b>
D	HSV	HSV					536 663,78
D	1	Zemní práce					3 209,40
1	K	121112112	Sejmutí omítky tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m - západní dvůr	t	2,400	428,00	1 027,20
	PP		Sejmutí omítky ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm				
2	K	122101401	Výkopávky v zemniku na suchu v hornině tl. 1 a 2 objem do 100 m <sup>3</sup> - západní dvůr	m <sup>3</sup>	2,400	75,50	181,20
	PP		Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m <sup>3</sup>				
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup> - západní dvůr	t	3,000	667,00	2 001,00
	PP		Hloubení zapeřených i nezapeřených rýh šířky do 600 mm s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					18 729,45
4	K	310235241	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm- jižní dvůr II	kus	15,000	83,20	1 248,00
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , ve zdi tl. do 300 mm				
5	K	310235241R	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m <sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm - západní dvůr plíř	kus	13,000	83,20	1 081,60
	PP		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , ve zdi tl. do 300 mm				
6	K	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm - zakrytí poklopů	kus	8,000	224,00	1 792,00
	PP		Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru do 1050 mm				
7	M	13010950	ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375- poklapy Školská	t	0,120	24 700,00	2 964,00
	PP		ocel profilová HE-A 100 jakost 11 375				
8	M	13611220	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule-poklapy	t	0,034	24 100,00	819,40
	PP		plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 6mm tabule				
9	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m - západní dvůr	kus	24,001	188,00	4 032,17
	PP		Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm				
10	M	59228284	palisáda betonová pūkulatá přírodní 1000x200mm - západní dvůr	kus	24,001	283,00	6 792,28
	PP		palisáda betonová pūkulatá přírodní 1000x200mm				
	VV		4,068*5,9 Přepočtené koeficientem množství		24,001		
D	4	Vodorovné konstrukce					275,87
11	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm- západní dvůr	m <sup>2</sup>	4,900	56,30	275,87
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku				
D	5	Komunikace pozemní					5 924,80
12	M	58381007	koska dlažební žula drobná 8/10 - západní dvůr	m <sup>2</sup>	4,900	550,00	2 695,00
	PP		koska dlažební žula drobná 8/10				
13	K	572212111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích štěrkopískem- poklapy Školská	m <sup>3</sup>	1,400	613,00	858,20
	PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozproštěním a zhuštěním štěrkopískem				
14	K	581211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm - západní dvůr	m <sup>2</sup>	4,900	484,00	2 371,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, a vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 295,50
15	K	622142001	Potažení vnějších stěn skloláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - západní dvůr	m2	1.500	197,00	295,50
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plnění podkladu síťovláknitým vtačením do tmele stěn				
16	K	622325100R	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitostí 1 stěn - zídka pod balustrádami	m2	20,000	1 100,00	22 000,00
	PP		Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				473 963,30
91	K	622001R	Parní čištění fasády - fasáda Školská	m2	890,620	146,29	132 070,04
	PP		Parní čištění fasády vapkou				
92	K	622002R	Pronájem vysokotlakové myčky s ohřevem - fasáda Školská	den	23,000	1 677,72	38 587,56
	PP		Pronájem vysokotlakové myčky s ohřevem - Školská				
17	K	764001R	Pronájem konzolí a nosníků - severní dvůr	den	60,000	1 350,00	81 000,00
	PP		Pronájem konzolí a nosníků				
18	K	764005R	Příplatek za statický posudek - severní dvůr	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		Příplatek za statický posudek				
19	K	919726123.MTM	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2- střecha pod balustrádami	m2	40,000	66,97	2 676,80
	PP		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 GEOFILTEX 63				
20	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení A15 vnitřní š 100 mm s roštem mříčkovým z oceli - západní dvůr	m	5,500	1 440,00	7 920,00
	PP		Odvodňovací plastový žlab pro tlidu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s kovlím roštem mříčkovým z pozinkované oceli				
21	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití - oprava střechy	m2	22 570,800	1,10	24 827,88
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením lř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112				
22	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	23 874,900	0,35	8 356,22
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111				
23	K	946001001R	Kotvení konzolí na chemii - severní dvůr	kua	21,000	6 050,00	127 050,00
	PP		Kotvení konzolí na chemii				
90	K	95290500R	Nafta do vysoušeče	litř	872,000	29,90	20 092,80
	PP		Nafta do vysoušeče				
89	K	952905300R	Vysoušení fasády po zatečení sítěšní krytinou pronájem - pod balustrádami	den	21,000	780,00	16 380,00
	PP		Vysoušení objektů po zatopení nebo záplavách při výšce hladiny vody do 50 cm				
	D	997	Přesun sutě				6 990,00
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,000	190,00	570,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
25	K	997013501R	Přesun sutí a vybouraných hmot v rámci staveniště vč. příplateků za zvětšenou dopravu - západní dvůr	t	3,000	1 000,00	3 000,00
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				
26	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	3,000	1 140,00	3 420,00
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů oce kódem 170 904				
	D	998	Přesun hmot				5 275,46
27	K	998011005	Přesun hmot pro budovy zděné v do 45 m	t	9,557	552,00	5 275,46
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 36 do 45 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				653 388,76
	D	712	Povlakové krytiny				25 901,03
28	K	712363351	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pásek řš 50 mm - střecha pod balustrádami	m	24,000	64,80	1 560,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm				
29	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm- střecha pod balustrádami	m	24,000	106,00	2 544,00
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm				
30	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm- střecha pod balustrádami	m	48,000	106,00	5 088,00
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm				
31	K	712461705	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólii lepenou se svařovanými spoji - střecha pod balustrádami	m2	38,500	164,00	6 314,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólii přilepenou se svařovanými spoji				
32	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá- střecha úžlabí pod balustrádami	m2	44,275	235,00	10 404,63
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá				
	VV		38,5*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		44,275		
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				84 520,05
33	K	74215R	Síťový videorekordér DS-7604NI- Q1 - jazyková škola	kus	1,000	4 538,05	4 538,05
	PP		Síťový videorekordér DS-7604NI- Q1 - jazyková škola				
34	K	742007R	Audio/Video hovorová jednotka IKALL bez zdroje 4681 - jazyková škola	kus	1,000	7 935,00	7 935,00
	PP		Audio/Video hovorová jednotka IKALL bez zdroje 4681 - jazyková škola				
35	K	74211R	D+M zapuštěná ocelová montážní krabice IX 9150 - jazyková škola	kus	1,000	2 045,00	2 045,00
	PP		D+M zapuštěná ocelová montážní krabice IX 9150 - jazyková škola				
36	K	74212R	D+M zapuštěná ocelová montážní krabice pro Switch panely IX9150 - základní škola	kus	2,000	2 045,00	4 090,00
	PP		D+M zapuštěná ocelová montážní krabice pro Switch panely IX9150				
37	K	74213R	D+M 4 tlačítkový nerezový panel Switch vč. adaptéru audio/video IX0104 - základní škola	kus	2,000	9 845,00	19 690,00
	PP		D+M 4 tlačítkový nerezový panel Switch vč. adaptéru audio/video IX0104				
38	K	7422R	Zdroj pro videosystémy 1210 - jazyková škola	kus	1,000	3 293,00	3 293,00
	PP		Zdroj pro videosystémy 1210				
39	K	742 001R	Audio hovorová jednotka 1622 - základka	kus	2,000	3 363,00	6 726,00
	PP		Audio hovorová jednotka				
40	K	742003R	Přepínací jednotka vchodů pro Simplebus 1224A - základka	kus	1,000	2 903,00	2 903,00
	PP		Přepínací jednotka vchodů pro Simplebus				
41	K	742004R	Transformátor 10VA 1200(3 DIN moduly)- základka	kus	1,000	1 444,00	1 444,00
	PP		Transformátor 10VA				
42	K	742005R	Barevný monitor se sluchátkem Comelit Simplebus Top 6701W - jazyková škola	kus	3,000	5 889,00	17 667,00
	PP		Barevný monitor se sluchátkem				
43	K	742006R	D+M audiotelefon 2708W pro drátové digitální systémy 2708W - základka	kus	4,000	1 086,00	4 344,00
	PP		D+M audiotelefon 2708W pro drátové digitální systémy				
44	K	742310002	D+M 4 tlačítkový nerezový panel Switch vč. adaptéru pro audio/video IX0104 - jazyková škola	kus	1,000	9 845,00	9 845,00
	PP		Montáž domovního telefonu komunikačního table				
	D	762	Konstrukce tesařské				20 346,39
45	K	762112110	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - střecha pod balustrádami	m	54,000	90,60	4 892,40
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na hladko (bez zářezů) z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2				
46	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken - střecha pod balustrádami	m2	65,000	31,80	2 067,00
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 80° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
47	K	762341933	Výřezání částí bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2- nad horní římsou	m	54,000	101,00	5 454,00
	PP		Bednění a laťování střech výřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2				
48	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m	m3	1,560	4 780,00	7 456,80
	PP		řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,858	555,00	476,19
	PP		Přesun hmot pro konstrukce lesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	764	Konstrukce klempířské				310 465,04
50	K	764000101R	ZK K-03 Dodávka a montáž odvětrání na fasádu pr. 160 mm vč. protihmyzové aítě- jižní dvůr II	kus	5,000	770,00	3 850,00
	PP		ZK K-03 Dodávka a montáž odvětrání na fasádu pr. 160 mm z mědi vč. protihmyzové aítě- jižní dvůr II				
94	K	764001100R	Montáž systému zachycení vody a přečerpávání do kanalizace - severní dvůr	kpl.	1,000	26 453,00	26 453,00
	PP		Montáž systému zachycení vody a přečerpávání do kanalizace - severní dvůr				
51	K	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti - pod balustrádami	m	31,000	38,10	1 181,10
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti				
52	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti - za balustrádami	m	24,000	44,80	1 075,20
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti				
53	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané - pod balustrádami	m	31,000	55,00	1 705,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti v krytině skládané				
54	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti - pod balustrádami	m	64,000	96,40	5 205,60
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti				
55	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti- pod balustrádami	m	31,000	196,00	6 076,00
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti				
56	K	764041321	Dilatační připojovací lišta z TiZn lesklého plechu včetně tmelení rš 100 mm- světlík	m	18,800	245,00	4 606,00
	PP		Dilatační lišta z titanizinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm				
57	K	7642184001R	KL Š-19 oplechování (dodávka a montáž) okenního parapetu r.š. do 200 mm - změna materiál FeZn vč. nátěru - Školská	m	20,680	332,00	6 865,76
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm				
58	K	7642184044R	KL Š-18 Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 200 mm změna materiálu vč. nátěru	m	21,310	332,00	7 074,92
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm				
59	K	7642184046R	KL Š - 20Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 200 mm vč. nátěru	m	5,280	332,00	1 752,96
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm				
60	K	764236406	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Cu plechu rš 500 mm- Jižní dvůr II	m	1,200	1 050,00	1 260,00
	PP		Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 500 mm				
61	K	764246305	KL Š-16 oplechování (dodávka a montáž) okenního parapetu r.š. do 400 mm - změna materiál FeZn vč. nátěru	m	7,150	494,00	3 532,10
	PP		Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm				
62	K	764248305R	KL Š-17 oplechování (dodávka a montáž) okenního parapetu r.š. do 400 mm - změna materiálu FeZn vč. nátěru	m	8,580	494,00	4 238,52
	PP		Oplechování parapetů z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm				
63	K	764248300	KL Š-16 oplechování (dodávka a montáž) okenního parapetu r.š. do 400 mm - změna materiálu na FeZn vč. nátěru	m	7,150	392,00	2 802,80
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm				
64	K	764248304	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené rš 330 mm materiál FeZn vč. nátěru	m	54,000	392,00	21 168,00
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm				
65	K	764248304 R	KL Š-15 oplechování (dodávka a montáž) římsy (podokenní) r.š. do 200 mm - změna materiál FeZn vč. nátěru	m	28,210	392,00	11 058,32
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm				
66	K	764248311	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 1350 mm - střecha pod balustrádami levá a pravá strana	m2	26,000	1 996,00	51 896,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			PP Oplechování říms a ozdobných prvků z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm				
67	K	7642483R	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš - střecha pod balustrádami prostředek	m2	63,000	998,00	62 874,00
			PP Oplechování římsy a ozdobných prvků z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohu mechanicky kotvené přes rš 670 mm				
68	K	764341306	Okapnice rovných zdí střech s krytinou přejezovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 500 mm -střecha pod balustrádami	m	32,000	498,00	15 936,00
			PP Lemování zdí z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou přejezovou nebo vlnitou rš 500 mm				
69	K	764543307	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 670 mm- střecha pod balustrádami	m	32,000	2 150,00	68 800,00
			PP Žlab nadokapní (nástřešní) z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm				
70	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	1,083	973,00	1 053,76
			PP Přesun hmot pro konstrukce kempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu				
	D	765	Krytina skládaná				31 509,00
71	K	765111014	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 10 do 11 ks/m2 -pod balustrádami	m2	54,000	224,00	12 096,00
			PP Montáž krytiny keramické sklonu do 30° drážkové na sucho, počet kusů přes 10 do 11 ks/m2				
72	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití - pod balustrádami	m2	54,000	122,00	6 588,00
			PP Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití				
73	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci - pod balustrádami	m2	54,000	35,10	1 895,40
			PP Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci				
74	M	DRK765R	DELTA Trela (1,5m x 50m)- střecha pod balustrádami	m2	59,400	184,00	10 929,60
			PP DELTA VENT N (1,5m x 50m)				
	VV		54*1,1 Přepočtené koeficientem množství		59,400		
	D	766	Konstrukce truhlářské				118 936,12
93	K	766001100R	Demontáž a zpětná montáž dřevěného hrazení hřště - severní dvůr	kpl.	1,000	14 800,00	14 800,00
			PP Demontáž a zpětná montáž dřevěného hrazení hřště				
75	K	766692912	Výměna parapetních desek dřevěných, šířky do 30 cm délky do 1,6 m - základní škola	kus	45,000	229,00	10 305,00
			PP Ostatní práce - výměna dřevěných parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm				
76	M	807941002R	deska parapetní masiv vnitřní 200x1450mm vč. PU-ZŠ	kus	45,000	1 780,00	80 100,00
			PP deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm				
77	M	5538123000R	D+M síť ochrana proti holubům rozměr 900x600 cm - světlík	kus	0,978	14 040,00	13 731,12
			PP ochrana proti holubům lančkový systém nosná PC korzola UV odolná				
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 668,10
78	K	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	kg	1,000	28,10	28,10
			PP Montáž kanálových krytů osazení				
79	K	767R	Nerezový kryt odvodnění dvorku - Jižní dvůr II	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
			PP Nerezový kryt odvodnění dvorku - Jižní dvůr II				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				56 529,88
80	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek - západní dvůr	m2	1,500	36,80	55,20
			PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový				
81	K	783823171	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	1 074,800	46,60	50 085,68
			PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 akrylátový				
82	K	783827400R	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek - zídka pod balustrádami	m2	20,000	310,00	6 200,00
			PP Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný				
83	K	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů - západní dvůr	m2	1,500	126,00	189,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Krycí (ostranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevotřísnitých apod.) akrylátový				
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				3 513,15
84	K	787600801	Vysklívání oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého-dveře Jižní dvůr II	m2	5,440	70,80	385,15
	PP		Vysklívání oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2				
85	K	787612214	Zasklívání oken a dveří vývěsných s pod(zat)melením sklem válcovaným tl do 4 mm - Jižní dvůr II	m2	5,440	575,00	3 128,00
	PP		Zasklívání oken a dveří deskami plochými pinými sklem plochým válcovaným bez drátěné vložky vzorovaným nobarovým s podtmelením a zatmelením, oken nebo dveří vývěsných, tl. od 3 do 4 mm				
	D	M	Práce a dodávky M				17 251,60
86	K	460850153	Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kameniva těženeho- poklopy Školská	m2	8,600	546,00	4 695,60
	PP		Vozovky a chodníky kladení dlažby včetně spárování, do lože z kameniva těženeho z kostek kamenných mozaikových				
87	M	56381005	kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá - krytí poklopů Školská	m2	8,600	1 460,00	12 556,00
	PP		kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00
88	K	063303000	Práce ve výškách - střecha demontáž a montáž	...	1,000	5 000,00	5 000,00
	PP		Práce ve výškách, v hloubkách				